

< 9А * 4 * 44 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Форма 4т

Объект: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 121А. Цех по переработке черного лома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на Замена стеновых ограждений.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость: _____ чел.ч
Сметная заработная плата: _____

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2023 г. по НБ: "Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			Затр. труда
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Рабочих ч.-час
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.	ФЕР 08-07-001-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	11.4	781.19	<u>432.22</u>	<u>5.75</u>	8 905.52	<u>4 927.26</u>	<u>65.55</u>	<u>30.54</u>	<u>8.37</u>	197 627.60	<u>150 478.59</u>	<u>548.65</u>	<u>570.29</u>
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2			343.22	1.01		3 912.71	11.54	11.91	30.54		46 600.35	352.51	1.00

Объем: 60*19

Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	ФЕР 08-07-001-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08- 07-001-01, 08-07- 001-02, 100 м2 Объем: 60*19 Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	11.4	65.57	<u>65.57</u>		747.53	<u>747.53</u>		<u>30.54</u> 1	<u>1</u> 1	22 829.63	<u>22 829.63</u>		<u>86.53</u>
3.	ФЕР 07-01-034-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте здания до 25 м, 100 шт Объем: 11+72+91 Начисления: Н48= 0, Н51= 0.8, Н53= 0.8 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.74	19 741.98	<u>5 433.38</u>	<u>14 308.61</u> 1 569.51	34 351.05	<u>9 454.07</u>	<u>24 896.98</u> 2 730.95	<u>30.54</u> 12.25	<u>10.34</u> 30.54	546 162.18	<u>288 727.43</u>	<u>257 434.75</u> 83 403.24	<u>982.75</u> 202.34

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	ФЕР 07-01-034-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м, 100 шт <i>Начисления: Н48= 0, Н51= 0.8, Н53= 0.8</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.08	14 873.66	<u>4 395.90</u> 1 177.04	<u>10 477.75</u> 1 177.04	1 189.89	<u>351.67</u>	<u>838.22</u> 94.16	<u>30.54</u> 12.25	<u>10.82</u> 30.54	19 809.61	<u>10 740.07</u>	<u>9 069.54</u> 2 875.74	<u>36.03</u> 7.06
						490.41				110%	14 977.39			
						325.46				73%	9 939.54			
						2 005.76					44 726.54			
5.	ФССЦпг 01-01-01- 003 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза Объем: 2.268*11+0.384*	28.02	10.71	<u>10.71</u>	<u>10.71</u>	300.09		<u>300.09</u>		<u>185.98</u>	5 211.16		<u>5 211.16</u>	

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	ФССЦпг 01-01-01-004 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т, 1 т груза Объем: 3.78*91+3.024*7 2	561.70 8	10.40		<u>10.40</u>	5 841.76		<u>5 841.76</u>		<u>179.01</u>	100 551.35		<u>100 551.35</u>	
7.	ФССЦпг 03-21-01-050 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км, 1 т груза Объем: 28.02+561.708	589.72 8	27.16		<u>27.16</u>	16 017.01		<u>16 017.01</u>		<u>322.43</u>	190 146.00		<u>190 146.00</u>	

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	ФЕР 09-09-002-01 (Приказ № 746/пр от 14.10.2021) Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкц ии, при ведении работ: с автогидроподъемн ика, т Объем: 7.1448*2+5.8714 *2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	26.032 4	4 817.39	<u>564.55</u> 77.56	<u>4 175.29</u> 479.75	125 408.33	<u>14 696.50</u> 2 019.07	<u>108 692.75</u> 12 489.04	<u>30.54</u> 21.32	<u>11.66</u> 30.54	1 759 235.27	<u>448 831.12</u> 43 046.64	<u>1 267</u> <u>357.52</u> 381 415.40	<u>1 527.70</u> 1 062.45
9.	ФССЦ 07.2.07.12- 0011 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнуто сварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т Объем: (26.0324)*1.0	26.032 4	11 255.00	11 255.00		292 994.66	292 994.66		106 279.64		2 766 714.10		2 766 714.10	

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	ФЕР 13-03-002-04 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ- 021, 100 м2 <i>Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	11.33	228.60	<u>65.03</u> 152.04	<u>11.53</u> 0.28	2 590.01	<u>736.82</u> 1 722.61	<u>130.58</u> 3.12	<u>30.54</u> 7.17	<u>4.69</u> 30.54	35 465.98	<u>22 502.43</u> 12 351.14	<u>612.41</u> 95.16	<u>69.19</u> 0.28
11.	ФЕР 13-03-004-26 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 <i>Объем: 1133*2</i> <i>Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	22.66	167.89	<u>22.22</u> 138.16	<u>7.51</u> 0.28	3 804.40	<u>503.46</u> 3 130.71	<u>170.23</u> 6.23	<u>30.54</u> 16.2	<u>5.05</u> 30.54	66 952.77	<u>15 375.66</u> 50 717.43	<u>859.68</u> 190.31	<u>55.51</u> 0.57
12.	ФЕР 09-04-006-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированног о листа при высоте здания до 30 м, 100 м2 <i>Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	28.44	4 269.54	<u>980.47</u> 300.84	<u>2 988.24</u> 286.31	121 425.85	<u>27 884.48</u> 8 555.89	<u>84 985.47</u> 8 142.73	<u>30.54</u> 11.61	<u>9.99</u> 30.54	1 799 930.83	<u>851 592.06</u> 99 333.88	<u>849 004.89</u> 248 678.90	<u>3 074.36</u> 600.80

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль		62%			22 336.87				62%	682 168.00			
	Всего с НР и СП					177 268.03					3 505 350.82			
13.	ФССЦ 07.2.07.13-0061 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, т Объем: (28.44)*0.0578	1.6438 32	10 898.65	10 898.65		17 915.55	17 915.55		92 876.67		152 673.64	152 673.64		
14.	ФССЦ 01.7.15.14-0201 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Шурупы-саморезы с буром 4 мм, для скрепления между собой элементов металлокаркаса и термопрофилей при строительстве зданий на основе ЛСТК (легкие стальные конструкции) 4,8x16 мм, 100 шт	150	118.00	118.00		17 700.00	17 700.00	562.68			84 402.00	84 402.00		
15.	ФССЦ 08.3.09.04-0016 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7, м2	2986.2	79.64	79.64		237 820.97	237 820.97	908.68			2 713 500.22	2 713 500.22		

< 9А * 4 * 44 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.240226) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	ФЕР 46-02-007-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3, м3 <i>Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП</i>	77.1	246.41	<u>119.53</u> 124.75	<u>2.13</u>	18 998.21	<u>9 215.76</u> 9 618.23	<u>164.22</u>	<u>30.54</u> 9.03	<u>4.96</u> 1	369 116.52	<u>281 449.40</u> 86 852.57	<u>814.55</u>	<u>1 127.97</u>
17.	ФССЦ 06.1.01.05- 0035 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм, 1000 шт Объем: (77.1)*0.4	30.84	1 752.60	1 752.60		54 050.18	54 050.18		16 721.25		515 683.35	515 683.35		

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ
ПРИБЫЛЬЮ**

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

ВСЕГО С НДС

Утилизация мусора 589,728т x 1309руб.

Всего с утилизацией мусора

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)